

Техническое задание

Капитальный ремонт санузлов, стен, комнаты приёма пищи в корпусе 24а, СП№42.

Объёмы ремонтно-строительных, сантехнических и электромонтажных работ.

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объём работ	Примеч.
	С/у №1			
1	Разборка керамической плитки со стен	м ²	19.2	
2	Облицовка стен ГВЛВ на металлическом каркасе	м ²	43.1	
3	Грунтовка стен за 1раз	м ²	43.1	
4	Облицовка стен керамической плиткой	м ²	43.1	
5	Облицовка откосов ГВЛВ на металлическом каркасе	м ²	0.8	
6	Грунтовка откоса за 1раз	м ²	0.8	
7	Облицовка откоса керамической плиткой	м ²	0.8	
8	Демонтаж дверных блоков	м ²	3	
9	Установка дверных пластиковых блоков вновь	м ²	3	
10	Разборка постамента из кирпича	1м ³	0.24	
11	Разборка керамической плитки с пола	м ²	6.11	
12	Устройство гидроизоляции на пол в один слой	м ²	6.11	
13	Устройство цементной стяжки на пол по маякам t=20мм	м ²	6.11	
14	Грунтовка пола за 1раз	м ²	6.11	
15	Укладка крамогранита на пол	м ²	6.11	
16	Устройство подвесного потолка из ГВЛВ на металлическом каркасе	м ²	6.11	
17	Улучшенная водоэмульсионная покраска потолка по ГВЛВ с подготовкой основания (грунтовка 2раза, шпаклевка 1раз)	м ²	6.11	
18	Сверление отверстий в кирпичных перегородках	шт	2	
19	Демонтаж унитаза	шт	1	
20	Демонтаж умывальника	шт	1	
21	Установка унитаза вновь	шт	1	
22	Установка умывальника вновь	шт	1	
23	Установка смесителей	шт	1	
24	Разборка труб полипропиленовых диам. 25 мм	м	0,5	
25	Разборка труб чугунных канализационных	м	4	
26	Разборка стояка металлического	м	2,5	
27	Прокладка труб водоснабжения полипропиленовых PRRC PN 16 диам.25*3,5	м	1	
28	Прокладка канализационных труб диам. 50 мм ПВХ	м	2	
29	Прокладка канализационных труб диам. 110 мм ПВХ	м	1	
30	Демонтаж выключателя скр. установки	шт.	1	
31	Демонтаж светильника с лампами накаливания	шт.	2	
32	Демонтаж кабеля сеч. до 1,5 мм ²	м	5	
33	Установка двухкл. выкл. скрыто	шт.	1	
34	Кабель скрытой проводки, сечение кабеля сеч. 1,5 мм ²	м	12,5	
35	Установка светильников со светодиодными лампами типа НСП	шт.	2	

С/у №2				
1	Разборка керамической плитки со стен	м ²	15.5	
2	Облицовка стен ГВЛВ на металлическом каркасе	м ²	44.8	
3	Грунтовка стен за 1раз	м ²	44.8	
4	Облицовка стен керамической плиткой	м ²	44.8	
5	Облицовка откосов ГВЛВ на металлическом каркасе	м ²	0.8	
6	Грунтовка откоса за 1раз	м ²	0.8	
7	Облицовка откоса керамической плиткой	м ²	0.8	
8	Демонтаж дверных блоков	м ²	3	
9	Установка дверных пластиковых блоков вновь	м ²	3	
10	Разборка постамента из кирпича	1м ³	0.24	
11	Разборка керамической плитки с пола	м ²	6.6	
12	Устройство гидроизоляции на пол в 1слой	м ²	6.6	
13	Устройство цементной стяжки на пол по маякам t=20мм	м ²	6.6	
14	Грунтовка пола за 1раз	м ²	6.6	
15	Укладка керамогранита на пол	м ²	6.6	
16	Устройство подвесного потолка из ГВЛВ на металлическом каркасе	м ²	6.6	
17	Улучшенная водоземulsionная покраска потолка по ГКЛ с подготовкой основания (грунтовка 2раза, шпаклевка 1раз)	м ²	6.6	
18	Масляная покраска металлических труб за 2раза	м ²	4.3	
19	Сверление отверстий в кирпичных перегородках	шт	2	
20	Демонтаж унитаза	шт	1	
21	Демонтаж умывальника	шт	1	
22	Установка унитаза вновь	шт	1	
23	Установка умывальника вновь	шт	1	
24	Установка смесителей	шт	1	
25	Разборка труб полипропиленовых диам. 25 мм	м	0,5	
26	Разборка труб чугунных канализационных	м	4	
27	Прокладка труб водоснабжения полипропиленовых PRRC PN 16 диам.25*3,5	м	1	
28	Прокладка канализационных труб диам. 50 мм ПВХ	м	2	
29	Прокладка канализационных труб диам. 110 мм ПВХ	м	1	
30	Демонтаж выключателя скр. установки	шт.	1	
31	Демонтаж светильника с лампами накаливания	шт.	2	
32	Демонтаж кабеля сеч. до 1,5 мм ²	м	5	
33	Установка двухкл. выкл. скрыто	шт.	1	
34	Кабель скрытой проводки, сечение кабеля сеч. 1,5 мм ²	м	12,5	
35	Кабель в гофротрубе по стене, сечение кабеля сеч.1,5 мм ²	м	30	
36	Установка светильников со светодиодными лампами типа НСП	шт.	2	
Стена				
1	Ремонт штукатурки стен	м ²	21.6	
2	Масляная покраска стен и колонн за 2раза с расчисткой масляной краски до 35%	м ²	270	
3	Масляная покраска металлических труб за 2раза	м ²	145.6	
4	Побелка стен с очисткой	м ²	88.5	
5	Сборка и разборка инвентарных лесов h=10.7м, L=14.6м	м ²	156.2	
Комната приема пищи				
1	Разборка потолка из досок на деревянном каркасе	м ²	15.9	
2	Разборка перегородки из плоского шифера	м ²	24.7	

3	Демонтаж дверного блока 0.8x2м	м ²	1.6	
4	Устройство перегородки из ГКЛ на металлическом каркасе с устройством минплиты толщ.-100 мм	м ²	24.7	
5	Устройство подвесного потолка из ГКЛ на металлическом каркасе	м ²	15.9	
6	Водоэмульсионная покраска перегородки по ГКЛ с подготовкой основания (грунтовка 2раза, шпаклевка 1раз)	м ²	49.4	
7	Водоэмульсионная покраска потолка за 2раза с подготовкой основания (грунтовка 2раза, шпаклевка 1раз)	м ²	15.9	
8	Установка дверного блока 0.9x2м	м ²	1.8	
9	Врезка замка ручки	шт	1	
10	Устройство навесных петель	шт	2	
11	Сверление отверстий в ГКЛ	шт	2	
12	Демонтаж выключателя откр. установки	шт.	1	
13	Демонтаж светильника с люминесцентными лампами	шт.	1	
14	Демонтаж кабеля сеч. до 2,5 мм ²	м	10	
15	Демонтаж кабеля сеч. до 1,5 мм ²	м	5	
16	Установка двухкл. выкл. открыто	шт.	1	
17	Кабель в гофротрубе по стене, сечение кабеля сеч.2,5 мм ²	м	20	
18	Кабель в гофротрубе по стене, сечение кабеля сеч.1,5 мм ²	м	15	
19	Установка светильников с люминесцентными лампами	шт.	2	
20	Установка одоместн. розетки с заземл. контакт. открыто	шт.	3	

Заказчик

Исполнитель