

Техническое задание

Текущий ремонт помещений защитных сооружений ГО

Объёмы ремонтно-строительных работ

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объём работ	Примеч.
	2-12 (у 15корп.)			
1	Масляная покраска дверных металлических блоков типа ЗГД за 1раз 1.2х2м (10шт) с расч. краски до 35 % щётками	м ²	57.6	
2	Масляная покраска откосов металлических за 1раз	м ²	10	
3	Демонтаж дверных деревянных блоков 1.5х2.3м (4шт)	м ²	13.8	
4	Установка дверных металл. блоков вновь 1.5х2.3м (4шт)	м ²	13.8	
	с/у муж.11			
1	Побелка балки с очисткой	м ²	5	
2	Побелка стены с очисткой	м ²	36	
3	Побелка потолка с очисткой	м ²	39	
	с/у жен.10			
1	Ремонт штукатурки потолка	м ²	5	
2	Побелка балки с очисткой	м ²	20	
3	Побелка потолка с очисткой	м ²	53	
4	Побелка стен с очисткой	м ²	44	
5	Разборка керамической плитки со стен	м ²	6	
6	Штукатурка стен простая	м ²	6	
7	Грунтовка стен за 1раз	м ²	6	
8	Масляная покраска стен простая	м ²	6	
9	Разборка керамической плитки с пола	м ²	5.9	
10	Устройство наливного пола t=10мм	м ²	5.9	
11	Грунтовка пола за 1раза	м ²	5.9	
12	Масляная покраска пола простая	м ²	5.9	
13	Масляная покраска вентиляционных труб за 1раз	м ²	22	
14	Масляная покраска канализационных труб стальных за 2раза	м ²	5.8	
	Класс4			
1	Побелка потолка с очисткой	м ²	28	
2	Побелка стен с очисткой	м ²	25	
3	Ремонт штукатурки стен	м ²	5	
4	Масляная покраска стен за 1раз с расчисткой до 35%	м ²	13.6	
	Коридор у входа1			
1	Побелка потолка с очисткой	м ²	7	
2	Побелка стен с очисткой	м ²	7.5	

	3-12 (у 1корп.)			
3	Демонтаж дверных деревянных блоков 1.25х2.4м, 1.4х2.3м	м ²	6.22	
4	Установка металличес. дверных блоков1.25х2.4м, 1.4х2.3м	м ²	6.22	
5	Масляная покраска дверных металличес. блоков типа ЗГД за 1раз 0.9х1.92м(3шт) с расч. краски до 35 % щётками	м ²	12.44	
6	Побелка стены с очисткой	м ²	52	
7	Разборка бетонной отмостки t=12см	1м ³	0.42	
8	Разборка грунта h=1.5м вручную	1м ³	5.25	
9	Гидроизоляция обмазочная стены наружной с очисткой и выравниванием стены.	м ²	5.4	
10	Засыпка грунта h=1.5м вручную	1м ³	5.25	
11	Устройство основания из песка t=200мм	1м ³	0.7	
12	Устройство основания из щебенки t=100мм	1м ³	0.35	
13	Устройство гидроизоляции из пленки в один слой	м ²	3.5	
14	Установка маячных реек	м ²	3.5	
15	Изготовление и монтаж арматурной сетки	т	0.02	
16	Устройство бетонной отмостки t=150мм с устройством опалубки	1м ³	0.525	
17	Шлифовка бетонной отмостки	м ²	3.5	
	1-12 (15корп.цех6)			
1	Ремонт дверных деревянных блоков 1.5х2.3м(2шт), 0.9х2м(1шт)	1 брус	9	
2	Масляная покраска дверных металлических блоков типа ЗГД за 1раз 0.9х1.92м(1шт), 1.2х2м (2шт) с расч. краски до 35 % щётками	м ²	15.7	
3	Масляная покраска металлических труб за 1раз	м ²	15.5	
4	Разборка цементной стяжки	м ²	12	
5	Устройство цементной стяжки t=150мм по маякам	м ²	30	
	5-12 (в.НПК-79)			
1	Побелка потолка с очисткой	м ²	118.3	
2	Ремонт штукатурки стен	м ²	31.3	
3	Побелка стен с очисткой	м ²	313.63	
4	Ремонт штукатурки откосов	м ²	1	
5	Побелка откосов с очисткой	м ²	14.7	
6	Разборка цементной стяжки	м ²	98.52	
7	Грунтовка пола за 1раз	м ²	98.52	
8	Устройство наливного пола t=10мм	м ²	98.52	
9	Масляная покраска сапожка простая	м ²	22.4	
10	Масляная покраска дверных деревянных блоков простая 0.8х2.2м(4шт), 0.96х2м(2шт), 0.6х2.2м(2шт), 0.95х2.1м(3шт) с расчисткой старой краски до 35%	м ²	46.82	
11	Масляная покраска дверных металлических блоков типа ЗГД за 1раз 0.92х2м (4шт) с расч. краски до 35 % щётками	м ²	17.66	
12	Масляная покраска металл. решетки за 1раз 0.9х2м (2шт)	м ²	3.6	
13	Масляная покраска венттрубы за 1раз	м ²	7.9	
	Оголовки			
1	Ремонт кирпичной кладки отдельными местами	м ³	1.3	
2	Демонтаж металлической перемычки из уголков 50х5мм(8шт)	т	0.033	
3	Устройство перемычки из уголков 50х5мм, L=1.1м(8шт) и масл. окраской перемычек-1,8 м ²	т	0.033	
4	Установка металл. решетки 0.6х0.79м(4шт) с её изготовлением и масл. окраской решётки- 1,9 м ²	т	0.067	
5	Штукатурка стен по кирпичу простая	м ²	26.2	

6	Грунтовка стен за 1раз	м ²	26.2	
7	Окраска стен фасадной краской (силикатной)	м ²	26.2	
8	Разборка цементной стяжки с кровли оголовка	м ²	6	
9	Устройство цементной стяжки t=5см	м ²	6	
10	Огрунтовка битумной мастикой кровли оголовка	м ²	6	
11	Устройство кровли из линокрома в 2слоя	м ²	6	

Заказчик

Исполнитель