

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На ремонт помещений корп. 15 цех 6.

№№ П.п	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем Работ	Примечание
1	2	3	4	5
	Кладовая спец. деталей			
1.	Устройство подвесного потолка из гипсокартонных листов по системе «КНАУФ» (в 2 слоя ГКЛ, чертеж прилагается)	м2	26,42	
2.	Покрытие потолков грунтовкой за 1 раз	м2	26,42	
3.	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей за 1 раз	м2	26,42	
4.	Водоэмульсионная окраска потолков	м2	26,42	
5.	Кирпичная кладка перегородки толщ. 120мм	м2	7,1	
6.	Устройство перемычки из уголка №50х5 (2 шт)	1т мет.	0,01	
7.	Штукатурка кирпичной перегородки	м2	14,2	
8.	Ремонт штукатурки стен	м2	1,2	
9.	Обшить металлические колонны гипсокартонными листами (в 2 слоя ГКЛ) с устройством металлического каркаса.	м2	8,2	
10.	Устройство основания под штукатурку из стеклотканевой сетки	м2	91,1	
11.	Штукатурка поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2	91,1	
12.	Грунтовка стен за 2 раза	м2	114,7	
13.	Шпаклевка стен за 2 раза	м2	114,7	
14.	Водоэмульсионная окраска стен	м2	114,7	
15.	Установка противопожарных дверей однопольных глухих	м2	2,1	
16.	Установка дверного доводчика к дверям	шт	1	
17.	Демонтаж светильников с люминесцентными лампами	шт	2	
18.	Демонтаж кабеля 3х1,5 мм ²	м	20	
19.	Кабель в гофротрубе, сечение кабеля 1,5 мм ²	м	22	
20.	Установка потолочного светодиодного светильника, мощн. 40 Вт	шт	2	
21.	Установка 1-клавишного выключателя открытой установки	шт	1	
22.	Установка распаячной коробки для открытой проводки	шт	2	
	Комната мастеров (архив)			
1.	Разборка плинтусов деревянных	п.м.	38,65	
2.	Разборка покрытий полов деревянных из листов ДСП	м2	71,7	
3.	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и	м2	71,7	

	брусков			
4.	Разборка цементной стяжки толщ. 30мм	м2	71,7	
5.	Грунтовка полов за 1 раз	м2	71,7	
6.	Устройство наливных полов из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 3000	м2	71,7	
7.	Устройство покрытий наливных полов составом на эпоксидной смоле	м2	71,7	
8.	Устройство плинтусов цементных	п.м.	38,65	
9.	Окраска масляными составами плинтусов	м2	7,2	
10.	Укладка металлического накладного профиля	п.м.	2,5	
Участок порошкового напыления				
1.	Устройство металлического каркаса для устройства подвесного потолка из ГКЛ (чертеж прилагается)	м2	46,7	
2.	Устройство подвесного потолка из гипсокартонных листов по системе «КНАУФ» (в 2 слоя ГКЛ)	м2	46,7	
3.	Покрытие потолков грунтовкой за 1 раз	м2	46,7	
4.	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей за 1 раз	м2	46,7	
5.	Водоэмульсионная окраска потолков улучшенная	м2	46,7	
6.	Заложить дверной проем в кирпичной перегородке	м3	0,77	
7.	Пробить проем в кирпичной перегородке	м3	1,04	
8.	Устройство перемычки из уголка №100	1т мет.	0,044	
9.	Штукатурка кирпичной перегородки	м2	13,3	
10.	Ремонт штукатурки стен	м2	6,2	
11.	Устройство основания под штукатурку из стеклотканевой сетки	м2	140,5	
12.	Штукатурка поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2	140,5	
13.	Грунтовка стен за 2 раза	м2	160,0	
14.	Шпаклевка стен за 2 раза	м2	160,0	
15.	Водоэмульсионная окраска стен	м2	160,0	
16.	Улучшенная окраска масляными составами стен	м2	75,8	
17.	Демонтаж противопожарных дверей однопольных глухих	м2	1,68	
18.	Демонтаж металлических дверей	м2	3,22	
19.	Установка противопожарных дверей однопольных глухих	м2	3,8	
20.	Установка дверного доводчика к дверям	шт	2	
21.	Разборка покрытий полов из керамических плиток	м2	2,1	
22.	Разборка бетонных фундаментов	м3	1,0	
23.	Устройство полов бетонных	м2	2,1	
24.	Шлифовка бетонных покрытий	м2	2,1	
25.	Окраска масляными составами плинтусов	м2	4,7	
26.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза	м2	6,2	
27.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов за 2 раза	м2	15,8	
28.	Окраска масляными составами металлических поверхностей за 2 раза	м2	19,0	
29.	Окраска масляными составами ранее окрашенных	м2	12,4	

	стальных поверхностей оконных рам за 2 раза			
30.	Установка инвентарных лесов Н=5м, S=5,1x8,8м=44,88м ²			
31.	Кабель в гофротрубе, сечение кабеля 1,5 мм ²	м	44	
32.	Установка потолочного светодиодного светильника, мощн. 40 Вт	шт	12	
33.	Установка 1-клавишного выключателя открытой установки	шт	1	
34.	Установка 2-клавишного выключателя открытой установки	шт	1	
35.	Установка распаячной коробки для открытой проводки	шт	11	
36	Установка лотка перфорированного пластина комплект соединительный держатель горизонтальный держатель потолочный шпилька гайка соединительная гайка шестигранная шайба плоская	шт шт шт шт шт шт шт шт шт	9 12 96 18 18 36 36 36 18	
Гардероб				
1.	Разборка подвесного потолка типа Армстронг	м ²	48,8	
2.	Разборка подвесного потолка из металлических плит	м ²	26,1	
3.	Монтаж подвесного потолка типа «Армстронг» с устройством каркаса из оцинкованного профиля	м ²	74,9	
4.	Демонтаж металлической перегородки	м ²	27,6	
5.	Облицовка перегородки гипсокартонными листами в один слой	м ²	0,48	
6.	Обшить стены вагонкой ПВХ	м ²	0,48	
7.	Увеличение проема в перегородке	шт	1	
8.	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м ²	5,7	
9.	Установка дверного блока	м ²	4,2	
10.	Разборка покрытий полов из линолеума	м ²	26,1	
11.	Разборка цементной стяжки толщ. 20мм	м ²	26,1	
12.	Грунтовка пола за 1 раз	м ²	26,1	
13.	Устройство стяжек цементных толщиной 15мм	м ²	26,1	
14.	Устройство покрытий из плит керамогранитных	м ²	26,1	
15.	Устройство сапожка из керамогранитных плит	п.м.	15,1	
16.	Демонтаж встраиваемых светильников с люминесцентными лампами 4x18 Вт (бывш гардероб)	шт	15	
17.	Демонтаж потолочного светильника с люминесцентными лампами (комн. пицци 1)	шт	4	
18.	Демонтаж потолочного светильника с люминесцентными лампами (комн. пицци 2)	шт	2	
19.	Демонтаж 2х-клавишного выключателя открытой установки (бывш гардероб)	шт	1	
20.	Демонтаж 1-клавишного выключателя открытой установки (комн. пицци 1)	шт	2	
21.	Демонтаж 1-клавишного выключателя открытой установки (комн. пицци 2)	шт	1	

22.	Демонтаж кабеля 3х1,5 мм2	м	55	
23.	Кабель в гофротрубе, сечение кабеля 1,5 мм2	м	28	
24.	Кабель в кабель-канале 40х25мм, сеч. кабеля 1,5 мм2	м	24	
25.	Кабель в кабель-канале 20х10мм, сеч. кабеля 1,5 мм2	м	4	
26.	Установка встраиваемого светодиодного светильника, мощн. 45 Вт	шт	15	
27.	Установка 2-клавишного выключателя открытой установки	шт	2	
28.	Установка распаячной коробки для открытой проводки	шт	12	
Комната приема пицци				
1.	Монтаж подвесного потолка типа «Армстронг» с устройством каркаса из оцинкованного профиля	м2	78,0	
2.	Облицовка перегородки гипсокартонными листами в один слой	м2	107,7	
3.	Грунтовка стен за 1 раз	м2	107,7	
4.	Облицовка стен керамической плиткой	м2	43,4	
5.	Шпаклевка стен за 1 раз	м2	64,3	
6.	Грунтовка стен за 1 раз	м2	64,3	
7.	Оклейка стен обоями под покраску	м2	64,3	
8.	Водоэмульсионная окраска стен	м2	64,3	
9.	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	2,0	
10.	Установка дверного блока	м2	2,0	
11.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза	м2	6,6	
12.	Окраска масляными составами металлических поверхностей за 2 раза	м2	50,4	
13.	Демонтаж навесных бетонных стеновых панелей	м3	1,37	
14.	Разборка кирпичных стен	м3	2,0	
15.	Демонтаж колонны из металлической трубы Ф325мм с толщиной стенки 6мм длиной	1т мет.	0,283	
16.	Пробить проем 100х150(н)мм в кирпичной перегородке	шт	15	
17.	Монтаж балок из швеллера №10 (чертеж прилагается)	шт	15	
18.	Приварить металлические листы толщ. 4 мм к балкам	м2	29,1	
19.	Заделать отверстия 100х150(н)мм в кирпичной перегородке	шт	15	
20.	Разборка плинтусов деревянных	п.м.	29,9	
21.	Разборка линолеумных полов	м2	49,0	
22.	Разборка цементной стяжки толщ. 20мм	м2	49,0	
23.	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой	м2	29,1	
24.	Устройство стяжек легковесных толщиной 40мм с установкой маячных реек	м2	29,1	
25.	Изготовление и установка арматурной сетки диаметром 6 мм с ячейкой 100х100 мм.	т	0,129	
26.	Устройство наливных полов из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 3000	м2	78,0	
27.	Грунтовка пола за 1 раз	м2	78,0	
28.	Устройство покрытия из линолеума насухо	м2	78,0	
29.	Устройство плинтусов ПВХ	п.м.	37,2	

30.	Укладка металлического накладного профиля	п.м.	1,0	
31.	Установка инвентарных лесов Н=6м, L=9м			
32.	Демонтаж точечных светильников с энерг. сбер. ламп.	шт	8	
33.	Демонтаж 1-клавишного выключателя	шт	2	
34.	Демонтаж 1-местных розеток с заз. конт. отк. уст.	шт	6	
35.	Демонтаж кабеля 3х1,5 мм ²	м	50	
36.	Кабель в гофротрубе, сечение кабеля 1,5 мм ²	м	34	
37.	Кабель в гофротрубе, сечение кабеля 2,5 мм ²	м	36	
38.	Кабель в кабель-канале 40х25 мм, сеч. кабеля 1,5 мм ²	м	20	
39.	Кабель в кабель-канале 20х10 мм, сеч. кабеля 1,5 мм ²	м	4	
40.	Кабель в кабель-канале 40х25 мм, сеч. кабеля 2,5 мм ²	м	40	
41.	Установка встраиваемого светодиодного светильника, мощн. 45 Вт	шт	15	
42.	Установка 2х-клавишного выключателя открытой установки	шт	2	
43.	Установка 1-местных розеток с заз. конт. скр. уст.	шт	10	
44.	Установка распаячной коробки для открытой проводки	шт	21	
45.	Установка подрозетника для гипсокартона	шт	10	
46.	Демонтаж кабеля 3х2,5 мм ²	м	40	
Коридор				
1.	Разборка подвесного потолка из металлических плит	м ²	23,0	
2.	Монтаж подвесного потолка типа «Армстронг» с устройством каркаса из оцинкованного профиля	м ²	23,0	
3.	Демонтаж металлической перегородки	м ²	4,0	
4.	Облицовка перегородки гипсокартонными листами в один слой	м ²	62,3	
5.	Грунтовка стен за 1 раз	м ²	62,3	
6.	Шпаклевка стен за 1 раз	м ²	62,3	
7.	Водоэмульсионная окраска стен	м ²	62,3	
8.	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м ²	2,0	
9.	Установка дверного блока	м ²	2,0	
10.	Разборка линолеумных полов	м ²	23,0	
11.	Разборка цементной стяжки толщ. 20мм	м ²	23,0	
12.	Грунтовка пола за 1 раз	м ²	23,0	
13.	Устройство наливных полов из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 3000	м ²	23,0	
14.	Устройство покрытия из линолеума насухо	м ²	23,0	
15.	Устройство плинтусов ПВХ	п.м.	23,8	
16.	Укладка металлического накладного профиля	п.м.	1,0	
17.	Демонтаж светильников с люминисц. лампами	шт	3	
18.	Демонтаж 1-клавишного выключателя открытой установки	шт	1	
19.	Демонтаж кабеля 3х1,5 мм ²	м	20	
20.	Установка встраиваемого светодиодного светильника, мощн. 45 Вт	шт	3	
21.	Установка 1-клавишного выключателя открытой установки	шт	2	
22.	Кабель в гофротрубе, сечение кабеля 1,5 мм ²	м	20	
23.	Кабель в кабель-канале 20х10 мм	м	4	
24.	Установка распаячной коробки для открытой	шт	2	

	проводки			
	Лестничная клетка			
1.	Изготовление и монтаж металлической лестницы	1т мет.	1,16	
2.	Установка маячков	м2	21,2	
3.	Монтаж и демонтаж опалубки ступеней	м2	7,5	
4.	Устройство бетонных стяжек	м2	21,2	
5.	Грунтовка пола за 1 раз	м2	21,2	
6.	Облицовка ступеней керамогранитными плитками	м2	13,2	
7.	Устройство покрытия полов из керамогранитных плит	м2	8,0	
8.	Устройство сапожка	п.м.	28,3	
9.	Демонтаж конструкции ограждения	1т мет.	0,07	
10.	Изготовление и монтаж конструкции ограждения	1т мет.	0,07	
11.	Облицовка перегородки гипсокартонными листами в один слой	м2	139,5	
12.	Устройство изоляции из мин. плиты металлических поверхностей косоуров	м2	30	
13.	Грунтовка стен за 1 раз	м2	139,5	
14.	Шпаклевка стен за 1 раз	м2	139,5	
15.	Водоэмульсионная окраска стен	м2	139,5	
16.	Облицовка поверхностей косоуров, площадок гипсокартонными листами в 2 слоя	м2	27,7	
17.	Грунтовка поверхностей косоуров, площадок за 1 раз	м2	27,7	
18.	Шпаклевка поверхностей косоуров, площадок за 1 раз	м2	27,7	
19.	Водоэмульсионная окраска поверхностей косоуров, площадок	м2	27,7	
20.	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	3,0	
21.	Установка дверного блока	м2	3,0	
22.	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов	м2	65,0	
23.	Очистка помещений от строительного мусора	т	27	
24.	Установка распределительного навесного щита типа ЩРН-24з	шт	1	
25.	Установка 3х-полюсного автоматического выключателя, I _н =63 А	шт	1	
26.	Установка 3х-полюсного автоматического выключателя, I _н =10 А	шт	11	
27.	Установка 3х-полюсного автоматического выключателя, I _н =25 А	шт	10	

Заказчик _____

Исполнитель _____