

«Согласовано»
 Директор «Промтехвуз-М»
 _____/Логушин И.Ю./
 « _____ » _____ 2015г.

«Утверждаю»
 Генеральный директор АО «ММЗ»
 _____/Ефремов Б. И./
 « _____ » _____ 2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 на ремонт бара на базе отдыха «Рубин» на озере Яльчик (литер Ф)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Объем работ
1	2	3	4
Раздел 1. Демонтажные работы			
1	Разборка кирпичных стен	1 м3	2,53
2	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,0387
3	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,0378
4	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2	0,654
5	Разборка оснований полов дощатых	100 м2	0,654
6	Разборка покрытий на цементном растворе из плиток бетонных	100 м2	0,475
7	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из досок	100 м2	2,64
8	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	2,64
9	Разборка подшивки потолков досками обшивки	100 м2	0,44
10	Очистка помещений от строительного мусора	100 т	0,21
11	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т	21
12	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 100 км	1 т	21
Раздел 2. Фундамент			
1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,15
2	Устройство фундаментов-столбов бетонных	100 м3	0,052
3	Усиление монолитными железобетонными обоймами фундаментов	1 м3	1,5
4	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 Т	0,0373
5	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1 Т	0,15488
6	Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм	100 м3	0,225
Раздел 3. Стены			
1	Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	15,36
2	Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	9,42
3	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2	0,125
4	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	1 м3	2,76
5	Армирование кладки стен и других конструкций	1 т	0,00931
Раздел 4. Металлический каркас			
1	Монтаж балок при высоте здания до 25 м	1 т	3,543
2	Изготовление балок	1 т	3,543
3	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т	3,1953
4	Изготовление связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м	1 т	3,1953
5	Установка элементов каркаса из брусев	1 м3	0,5452
6	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций	100 м2	0,179916
7	Монтаж стоек крылец закрепляемых на фундаментах	1 т	0,5185

1	2	3	4
8	Изготовление стоек крылец	1 т	0,5185
9	Монтаж металлических стропил и обрешетки для кровли	1 т	7,36604
10	Изготовление стропил и обрешетки	1 т	7,36604
11	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	3,85
12	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ХВ-124	100 м2	3,85
Раздел 5. Кровля			
1	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)	100 м2	0,654
2	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	6,54
3	Установка стропил	1 м3	6,984
4	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций	100 м2	2,98672
5	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)	100 м2	3,1509
6	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности	100 м2 кровли	3,1509
7	Устройство карнизов	100 м2	0,657
8	Подшивка карниза и веранды снизу металлическим сайдингом	100 м2	1,082
9	Устройство фронтонов	100 м2	1,2057
10	Наружная облицовка поверхности фронтонов в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) метало сайдингом без пароизоляционного слоя	100 м2	1,2057
11	Установка воронок водосточных труб с люлек	100 шт.	0,04
12	Навеска прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0,156
13	Устройство желобов подвесных	100 м	0,47
Раздел 6. Полы			
1	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3	10,2825
2	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3	11,6535
3	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 Т	0,1514955
4	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,6855
5	Устройство гидроизоляции в один слой насухо	100 м2	0,6855
6	Устройство покрытий из плиток	100 м2	0,6855
7	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3	17,3505
8	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3	19,6639
9	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	1,1567
10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 Т	0,2556
11	Устройство гидроизоляции в один слой насухо	100 м2	1,1567
12	Устройство покрытий из плит керамогранитных	100 м2	1,1567
Раздел 7. Наружная отделка.			
1	Наружная облицовка стен крыльца по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками "Дикий камень"	100 м2	0,46
Раздел 8. Разные работы			
1	Кладка стен под ступени	1 м3 кладки	8
2	Засыпка вручную траншей, пахух и ям	100 м3 грунта	0,02
3	Уплотнение грунта щебнем	100	0,5
4	Устройство бетонных площадок и ступеней	1 м3	7,5
5	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 Т	0,03815
6	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1 Т	0,066
7	Устройство покрытий из плит	100 м2	0,198

Составил: