

«Согласовано»
 Директор «Промтехвуз-М»
 _____/Логущин И.Ю./
 « _____ » _____ 2016 г.

«Утверждаю»
 Генеральный директор АО «ММЗ»
 _____/Ефремов Б. И./
 « _____ » _____ 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 на устройство полов и перегородок в корпусе 3 (цех 82) в осях (13-15) (Г1-Ж1)

№ п/п	Наименование видов работ	Единица измерения	Объем работ
1	2	3	4
1	Разборка бетонных полов полов толщиной 200 мм	1 м3	28,6
2	Разборка бетонных конструкций фундаментов	1 м3	9,4
3	Механизованная разработка грунта в стеснённых условиях экскаваторами	100 м2	0,95
4	Разборка плит канала	100 м2	0,06
5	Разборка стен канала	1 м3	1,5
6	Нарезка швов в бетоне	100 м	0,12
7	Устройство песчаной подготовки толщ. 150 мм	1 м3	21,4
8	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой	100 м2	1,428
9	Установка маячных реек	100 м2	1,428
10	Устройство покрытий бетонных толщиной 250 мм	100 м2	1,428
11	Изготовление арматурной сетки	1 т	1,395
12	Шлифовка бетонных полов с устройством топпинга	100 м2	1,428
13	Устройство финишного покрытия	100 м2	1,428
14	Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов	100 м	0,24
15	Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм	100 м2 (за вычетом проемов)	0,92
16	Установка пароизоляционного слоя	100 м2	0,92
17	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	1,84
18	Шпаклевка стен	100 м2	1,84
19	Окраска стен вододисперсионными составами	100 м2	1,84
20	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	1,13
21	Демонтаж перегородок стальных	100 м2	1,2
22	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции	4,42
23	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3	т	114
24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера: расстояние перевозки 21 км. нормативное время пробега 1,518 час; класс груза 1	т	114

Составил