

Техническое задание

на ремонт помещений корпуса №1 отд.№21.

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объём работ	Примечание
	706			
1	Устройство подвесного потолка армстронг	м ²	146.7	
2	Размывка балки от побелки	м ²	20.2	
3	Грунтовка балки за 3раза	м ²	20.2	
4	Выравнивание балки сухой штукатурной смесью тол.-10 мм.	м ²	20.2	
5	Шпаклевка балки за 2раза	м ²	20.2	
6	Улучшенная водоземulsionная покраска балки.	м ²	20.2	
7	Ремонт штукатурки стен площадью до 1 м2 тол.-20 мм. цементно-песчаной смесью с гипсовой штукатуркой.	м ²	35	
8	Выравнивание стен сухой штукатурной смесью тол.-10 мм с применением штукатурных уголков=41м	м ²	169	
9	Грунтовка стен за 3 раза	м ²	169	
10	Шпаклевка стен за 2 раза	м ²	169	
11	Улучшенная водоземulsionная покраска стен	м ²	169	
12	Масляная покраска ранее окрашенных радиаторов за 2раза	м ²	8	
13	Масляная покраска ранее окрашенных стальных труб за 2раза	м ²	5	
14	Разборка деревянного плинтуса	п/м	66	
15	Разборка линолеума с пола	м ²	153.6	
16	Разборка цементной стяжки.	м ²	153.6	
17	Грунтовка пола за 2раза	м ²	153.6	
18	Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит»-3000.-18 мм	м ²	153.6	
19	Укладка линолеума	м ²	153.6	
20	Устройство пластиковых плинтусов	п/м	66	
21	Демонтаж щитка освещения встраиваемого исполнения	шт	2	
22	Демонтаж светильников с люминесцентными лампами, количество ламп до 2	шт	28	
23	Демонтаж выключателей	шт	4	
24	Демонтаж розеток	шт	12	
25	Демонтаж кабеля до 1,5 мм2	м.п.	195	
26	Демонтаж кабеля до 2,5 мм2	м.п.	150	
27	Монтаж щитка распределительного навесного исполнения типа ЦРН-П-36	шт	1	
28	Монтаж автоматических выключателей 3Р, 100 А	шт	1	
29	Монтаж автоматических выключателей 1Р, 25 А	шт	9	
30	Монтаж щитка распределительного типа ЦРВ-18з	шт	2	
31	Монтаж автоматических выключателей 3Р, 50 А	шт	2	
32	Монтаж автоматических выключателей 1Р, 6 А	шт	5	
33	Монтаж светодиодных светильников в подвесных	шт	48	

	потолках			
34	Монтаж выключателей 2-клавишных открытой установки	шт	8	
35	Монтаж розеток штепсельных 2-местных откр. установки	шт	25	
36	Монтаж коробки распаячной ТУСО 67010	шт	90	
37	Монтаж кабеля в гофротрубе, сечение кабеля, мм ² , до 1,5	м.п.	295	
38	Монтаж кабеля в гофротрубе, сечение кабеля, мм ² , до 2,5	м.п.	226	
39	Монтаж кабеля в кабель-канале 40x20, сечение кабеля, мм ² , до 1,5	м.п.	20	
40	Монтаж кабеля в кабель-канале 20x10, сечение кабеля, мм ² , до 2,5	м.п.	56	
41	Монтаж кабеля, сечение кабеля, мм ² , до 10	м.п.	5	
	709			
1	Устройство подвесного потолка армстронг	м ²	18.9	
2	Разборка панелей со стен	м ²	10	
3	Выравнивание стен сухой штукатурной смесью тол.10 мм с применением штукатурных уголков=5.4м	м ²	47.1	
4	Грунтовка стен за 3 раза	м ²	47.1	
5	Шпаклевка стен за 2раза	м ²	47.1	
6	Улучшенная водоэмульсионная покраска стен.	м ²	47.1	
7	Разборка деревянного плинтуса	п/м	17.2	
8	Разборка линолеума с пола	м ²	18.9	
9	Разборка цементной стяжки .	м ²	18.9	
10	Грунтовка пола за 2 раза	м ²	18.9	
11	Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит»-3000.-18 мм	м ²	18.9	
12	Устройство линолеума	м ²	18.9	
13	Устройство пластиковых плинтусов	п/м	17.2	
14	Масляная покраска ранее окрашенных радиаторов за 2раза	м ²	1	
15	Масляная покраска ранее окрашенных стальных труб за 2 раза.	м ²	0.6	
16	Демонтаж светильников с люминесцентными лампами, количество ламп до 2	шт	4	
17	Демонтаж выключателей	шт	1	
18	Демонтаж розеток	шт	4	
19	Демонтаж кабеля до 1,5 мм ²	м.п.	27	
20	Демонтаж кабеля до 2,5 мм ²	м.п.	60	
21	Монтаж светодиодных светильников в подвесных потолках	шт	6	
22	Монтаж выключателей 2-клавишных открытой установки	шт	1	
23	Монтаж выключателей 1-клавишных открытой установки	шт	1	
24	Монтаж розеток штепсельных 2-местных откр. установки	шт	5	
25	Монтаж коробки распаячной ТУСО 67010	шт	20	
26	Монтаж кабеля в гофротрубе, сечение кабеля, мм ² , до 1,5	м.п.	31	
27	Монтаж кабеля в гофротрубе, сечение кабеля, мм ² , до 2,5	м.п.	58	

28	Монтаж кабеля в кабель-канале 40x20, сечение кабеля, мм ² , до 1,5	м.п.	4	
29	Монтаж кабеля в кабель-канале 20x10, сечение кабеля, мм ² , до 2,5	м.п.	12	
	510			
1	Демонтаж встроенного шкафа l=2.6м, h=2.96м, t=0.6м	шт	1	
2	Демонтаж дверного блока 1.3x2	шт	2	
3	Устройство подвесного потолка армстронг	м ²	16.3	
4	Выравнивание стен сухой штукатурной смесью тол.-10 мм. с применением штукатурных уголков=2.7м	м ²	45.5	
5	Грунтовка стен за 3 раза	м ²	45.5	
6	Шпаклевка стен за 2раза	м ²	45.5	
7	Улучшенная водоэмульсионная покраска стен.	м ²	45.5	
8	Разборка деревянного плинтуса	п/м	16.3	
9	Разборка линолеума	м ²	16.3	
10	Разборка цементной стяжки	м ²	16.3	
11	Грунтовка пола за 2 раза.	м ²	16.3	
12	Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит»-3000.-18 мм	м ²	16.3	
13	Укладка линолеума	м ²	16.3	
14	Устройство пластиковых плинтусов	м ²	16.3	
15	Масляная покраска ранее окрашенных радиаторов за 2раза	м ²	0.64	
16	Масляная покраска ранее окрашенных стальных труб за 2 раза .	м ²	0.42	
17	Установка дверного блока вновь 1.3x2м	шт	1	
18	Установка дверных петель.	шт	4	
19	Врезка замка ручки	шт	1	
20	Демонтаж щитка распределительного навесного исполнения	шт	2	
21	Демонтаж кабеля 5x4 мм ²	м.п.	6	
22	Демонтаж светильников с люминесцентными лампами, количество ламп до 2	шт	4	
23	Демонтаж выключателей	шт	1	
24	Демонтаж розеток	шт	5	
25	Демонтаж кабеля до 1,5 мм ²	м.п.	30	
26	Демонтаж кабеля до 2,5 мм ²	м.п.	40	
27	Монтаж щитка распределительного навесного исполнения типа ЩРН-П-36	шт	1	
28	Монтаж автоматических выключателей 3P, 100 А	шт	1	
29	Монтаж автоматических выключателей 1P, 25 А	шт	3	
30	Монтаж светодиодных светильников в подвесных потолках	шт	6	
31	Монтаж выключателей 2-клавишных открытой установки	шт	1	
32	Монтаж выключателей 1-клавишных открытой установки	шт	1	
33	Монтаж розеток штепсельных 2-местных откр. установки	шт	6	
34	Монтаж коробки распаячной ТУСО 67010	шт	15	
35	Монтаж кабеля в гофротрубе, сечение кабеля, мм ² , до 1,5	м.п.	26	
36	Монтаж кабеля в гофротрубе, сечение кабеля, мм ² ,	м.п.	60	

	до 2,5			
37	Монтаж кабеля в кабель-канале 40х20, сечение кабеля, мм ² , до 1,5	м.п.	4	
38	Монтаж кабеля в кабель-канале 20х10, сечение кабеля, мм ² , до 2,5	м.п.	10	
39	Монтаж кабеля, сечение кабеля, мм ² , до 10	м.п.	5	
	402			
1	Устройство подвесного потолка армстронг	м ²	9.8	
2	Устройство короба из ГКЛ на металлическом каркасе	м ²	3	
3	Выравнивание стен сухой штукатурной смесью тол.-10 мм.	м ²	30.4	
4	Грунтовка стен за 3 раза	м ²	30.4	
5	Шпаклевка стен за 2раза	м ²	30.4	
6	Улучшенная вододисперсионная покраска стен.	м ²	30.4	
7	Разборка деревянного плинтуса	п/м	11.53	
8	Разборка дощатого паркетного пола на деревянных лагах	м ²	9.8	
9	Грунтовка пола за 2раза	м ²	9.8	
10	Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит»-3000.-18 мм	м ²	9.8	
11	Устройство линолеума	м ²	9.8	
12	Устройство пластиковых плинтусов	п/м	11.53	
13	Масляная покраска ранее окрашенных радиаторов за 2раза.	м ²	1.8	
14	Масляная покраска ранее окрашенных стальных труб за 2 раза.	м ²	1	
15	Демонтаж встраиваемых светильников с люминесцентными лампами, количество ламп до 4	шт	2	
16	Демонтаж выключателей	шт	1	
17	Демонтаж розеток	шт	2	
18	Демонтаж кабеля до 1,5 мм ²	м.п.	30	
19	Демонтаж кабеля до 2,5 мм ²	м.п.	50	
20	Монтаж светодиодных светильников в подвесных потолках	шт	2	
21	Монтаж выключателей 2-клавишных открытой установки	шт	1	
22	Монтаж розеток штепсельных 2-местных откр. установки	шт	3	
23	Монтаж коробки распаячной ТУСО 67010	шт	5	
24	Монтаж кабеля в гофротрубе, сечение кабеля, мм ² , до 1,5	м.п.	40	
25	Монтаж кабеля в гофротрубе, сечение кабеля,, мм ² , до 2,5	м.п.	44	
26	Монтаж кабеля в кабель-канале, сечение кабеля, мм ² , до 1,5	м.п.	4	
27	Монтаж кабеля в кабель-канале, сечение кабеля, мм ² , до 2,5	м.п.	6	
	404			
1	Устройство подвесного потолка армстронг	м ²	37.2	
2	Облицовка стены ГКЛ на металлическом каркасе с изоляцией минплита тол.-55 мм.	м ²	15.2	
3	Устройство пароизоляции в 2слоя	м ²	30.4	
4	Грунтовка стен по ГКЛ-1 раз.	м ²	15.2	

5	Оклейка стен обоями	м ²	15.2	
6	Выравнивание стен сухой штукатурной смесью тол. 10 мм. с применением штукатурных уголков=5.4м	м ²	43.3	
7	Грунтовка стен за 3 раза	м ²	43.3	
8	Шпаклевка стен за 2раза	м ²	43.3	
9	Улучшенная водэмульсионная покраска стен.	м ²	61.3	
10	Разборка деревянного плинтуса	п/м	23	
11	Разборка линолеума с пола	м ²	37.2	
12	Разборка цементной стяжки	м ²	37.2	
13	Грунтовка пола за 2раза	м ²	37.2	
14	Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит»-3000.-18 мм	м ²	37.2	
15	Устройство линолеума	м ²	37.2	
16	Устройство пластиковых плинтусов	п/м	23	
17	Масляная покраска ранее окрашенных радиаторов за 2раза .	м ²	2.2	
18	Масляная покраска ранее окрашенных стальных труб за 2 раза.	м ²	1.4	
19	Демонтаж щитка освещения встраиваемого исполнения	шт	1	
20	Демонтаж светильников с люминесцентными лампами, количество ламп до 4	шт	4	
21	Демонтаж выключателей	шт	1	
22	Демонтаж розеток	шт	5	
23	Демонтаж кабеля до 1,5 мм ²	м.п.	25	
24	Демонтаж кабеля до 2,5 мм ²	м.п.	190	
25	Монтаж щитка распределительного типа ЩРВ-18з	шт	1	
26	Монтаж автоматических выключателей 3Р, 50 А	шт	1	
27	Монтаж автоматических выключателей 1Р, 6 А	шт	6	
28	Монтаж светодиодных светильников в подвесных потолках	шт	12	
29	Монтаж выключателей 2-клавишных открытой установки	шт	2	
30	Монтаж розеток штепсельных 2-местных откр. установки	шт	9	
31	Монтаж коробки распаячной ТУСО 67010	шт	25	
32	Монтаж кабеля в гофротрубе, сечение кабеля, мм ² , до 1,5	м.п.	52	
33	Монтаж кабеля в гофротрубе, сечение кабеля, мм ² , до 2,5	м.п.	210	
34	Монтаж кабеля в кабель-канале 40x20, сечение кабеля, мм ² , до 1,5	м.п.	4	
35	Монтаж кабеля в кабель-канале 20x10, сечение кабеля, мм ² , до 2,5	м.п.	20	
406				
1	Демонтаж перегородки на деревянном каркасе	м ²	52	
2	Демонтаж дверных блоков 1.2x2.4м	шт	2	
3	Демонтаж окон для выдачи 0.6x0.5м	шт	5	
4	Демонтаж подоконных досок со стен b=0.4м	п/м	7.2	
5	Устройство подвесного потолка армстронг	м ²	126	
6	Размывка балки от побелки	м ²	15	
7	Грунтовка балки за 3раза	м ²	15	
8	Выравнивание балки сухой штукатурной смесью	м ²	15	

	тол.10 мм.			
9	Шпаклевка балки за 2раза	м ²	15	
10	Улучшенная вододисперсионная покраска балки.	м ²	15	
11	Ремонт штукатурки стен площадью до 1 м ² тол.-20 мм. цементно-песчаной смесью с гипсовой штукатуркой.	м ²	29	
12	Выравнивание стен сухой штукатурной смесью тол.10 мм. с применением штукатурных уголков=22м	м ²	63	
13	Грунтовка стен за 3 раза	м ²	142.8	
14	Шпаклевка стен за 2раза	м ²	142.8	
15	Улучшенная вододисперсионная покраска стен.	м ²	142.8	
16	Масляная покраска радиаторов ранее окрашенных за 2раза.	м ²	5	
17	Масляная покраска ранее окрашенных стальных труб за 2раза.	м ²	8	
18	Разборка деревянного плинтуса	п/м	59.24	
19	Разборка линолеума с пола	м ²	133	
20	Разборка цементной стяжки .	м ²	133	
21	Грунтовка пола за 2раза	м ²	133	
22	Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит»-3000.-18 мм	м ²	133	
23	Укладка линолеума	м ²	133	
24	Устройство пластиковых плинтусов	п/м	59.24	
25	Демонтаж светильников с люминесцентными лампами, количество ламп до 2	шт	32	
26	Демонтаж выключателей	шт	4	
27	Демонтаж розеток	шт	13	
28	Демонтаж кабеля до 1,5 мм ²	м.п.	150	
29	Демонтаж кабеля до 2,5 мм ²	м.п.	200	
30	Монтаж светодиодных светильников в подвесных потолках	шт	48	
31	Монтаж выключателей 2-клавишных открытой установки	шт	8	
32	Монтаж розеток штепсельных 2-местных откр. установки	шт	24	
33	Монтаж коробки распаячной ТУСО 67010	шт	80	
34	Монтаж кабеля в гофротрубе, сечение кабеля, мм ² , до 1,5	м.п.	299	
35	Монтаж кабеля в гофротрубе, сечение кабеля, мм ² , до 2,5	м.п.	300	
36	Монтаж кабеля в кабель-канале, сечение кабеля, мм ² , до 1,5	м.п.	16	
37	Монтаж кабеля в кабель-канале, сечение кабеля, мм ² , до 2,5	м.п.	60	
	414			
1	Устройство подвесного потолка армстронг	м ²	36.6	
2	Облицовка стены ГКЛ на металлическом каркасе с изоляцией минплита тол. 55 мм.	м ²	15.2	
3	Устройство пароизоляции в 2слоя	м ²	30.4	
4	Грунтовка стен по ГКЛ-1 раз	м ²	15.2	
5	Оклейка стен обоями	м ²	15.2	
6	Выравнивание стен сухой штукатурной смесью тол.10 мм. с применением штукатурных уголков=2.7м	м ²	42.2	

7	Грунтовка стен за 3 раза	м ²	42.2	
8	Шпаклевка стен за 2раза	м ²	42.2	
9	Улучшенная водоэмульсионная покраска стен .	м ²	57.4	
10	Разборка деревянного плинтуса	п/м	22.9	
11	Разборка линолеума с пола	м ²	36.6	
12	Разборка цементной стяжки	м ²	36.6	
13	Грунтовка пола за 2раза	м ²	36.6	
14	Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит»-3000.-18 мм	м ²	36.6	
15	Устройство линолеума	м ²	36.6	
16	Устройство пластиковых плинтусов	п/м	22.9	
17	Масляная покраска ранее окрашенных радиаторов за 2раза.	м ²	2	
18	Масляная покраска ранее окрашенных стальных труб за 2 раза.	м ²	1.5	
19	Демонтаж щитка освещения встраиваемого исполнения	шт	1	
20	Демонтаж светильников с люминесцентными лампами, количество ламп до 2	шт	12	
21	Демонтаж выключателей	шт	3	
22	Демонтаж розеток	шт	7	
23	Демонтаж кабеля до 1,5 мм ²	м.п.	28	
24	Демонтаж кабеля до 2,5 мм ²	м.п.	63	
25	Монтаж щитка распределительного типа ЩРВ-18з	шт	1	
26	Монтаж автоматических выключателей 3Р, 50 А	шт	1	
27	Монтаж автоматических выключателей 1Р, 6 А	шт	5	
28	Монтаж светодиодных светильников в подвесных потолках	шт	12	
29	Монтаж выключателей 2-клавишных открытой установки	шт	1	
30	Монтаж выключателей 1-клавишных открытой установки	шт	1	
31	Монтаж розеток штепсельных 2-местных откр. установки	шт	6	
32	Монтаж коробки распаячной ТУСО 67010	шт	20	
33	Монтаж кабеля в гофротрубе, сечение кабеля, мм ² , до 1,5	м.п.	36	
34	Монтаж кабеля в гофротрубе, сечение кабеля, мм ² , до 2,5	м.п.	70	
35	Монтаж кабеля в кабель-канале 40х20, сечение кабеля, мм ² , до 1,5	м.п.	4	
36	Монтаж кабеля в кабель-канале 20х10, сечение кабеля, мм ² , до 2,5	м.п.	10	
	405			
1	Устройство подвесного потолка армстронг	м ²	187.8	
2	Размывка балки от побелки	м ²	29.2	
3	Грунтовка балки за 3раза	м ²	29.2	
4	Выравнивание балки сухой штукатурной смесью тол. 10 мм.	м ²	29.2	
5	Шпаклевка балки за 2раза	м ²	29.2	
6	Улучшенная водоэмульсионная покраска балки.	м ²	29.2	
7	Ремонт штукатурки стен площадью до 1 м ² тол.20 цементно-песчаной смесью с гипсовой штукатуркой.	м ²	44	

8	Выравнивание стен сухой штукатурной смесью тол. 10 мм. с применением штукатурных уголков=54м	м ²	218.3	
9	Грунтовка стен за 3 раза	м ²	218.3	
10	Шпаклевка стен за 2раза	м ²	218.3	
11	Улучшенная водоэмульсионная покраска стен.	м ²	218.3	
12	Разборка деревянного плинтуса	п/м	90	
13	Разборка линолеума с пола	м ²	201.3	
14	Разборка цементной стяжки	м ²	201.3	
15	Грунтовка пола за 2раза	м ²	201.3	
16	Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит»-3000.-18 мм	м ²	201.3	
17	Устройство линолеума	м ²	201.3	
18	Устройство пластиковых плинтусов	п/м	90	
19	Масляная покраска ранее окрашенных радиаторов за 2раза	м ²	7.64	
20	Масляная покраска ранее окрашенных стальных труб за 2 раза	м ²	6.2	
21	Демонтаж щитка распределительного навесного исполнения	шт	3	
22	Демонтаж светильников с люминесцентными лампами, количество ламп до 2	шт	54	
23	Демонтаж выключателей	шт	14	
24	Демонтаж розеток	шт	23	
25	Демонтаж кабеля до 1,5 мм ²	м.п.	350	
26	Демонтаж кабеля до 2,5 мм ²	м.п.	385	
27	Монтаж щитка распределительного навесного исполнения типа ЩРН-П-36	шт	2	
28	Монтаж автоматических выключателей 3Р, 100 А	шт	2	
29	Монтаж автоматических выключателей 1Р, 25 А	шт	17	
30	Монтаж светодиодных светильников в подвесных потолках	шт	72	
31	Монтаж выключателей 2-клавишных открытой установки	шт	7	
32	Монтаж розеток штепсельных 2-местных откр. установки	шт	37	
33	Монтаж коробки распаячной ГУСО 67010	шт	120	
34	Монтаж кабеля в гофротрубе, сечение кабеля, мм ² , до 1,5	м.п.	358	
35	Монтаж кабеля в гофротрубе, сечение кабеля, мм ² , до 2,5	м.п.	430	
36	Монтаж кабеля в кабель-канале 40x20, сечение кабеля, мм ² , до 1,5	м.п.	14	
37	Монтаж кабеля в кабель-канале 20x10, сечение кабеля, мм ² , до 2,5	м.п.	80	
38	Монтаж кабеля, сечение кабеля, мм ² , до 10	м.п.	13	
	309			
1	Демонтаж встроенного шкафа l=1.45м, t=0.54м, h=2.96м	шт	1	
2	Устройство подвесного потолка армстронг	м ²	47.2	
3	Размывка балки от побелки	м ²	5.2	
4	Выравнивание балки сухой штукатурной смесью тол.- 10 мм	м ²	5.2	
5	Грунтовка балки за 2раза	м ²	5.2	
6	Шпаклевка балки за 2раза	м ²	5.2	

7	Водоэмульсионная покраска балки за 2раза	м ²	5.2	
8	Ремон цементно-песчаной смесью с гипсовой штукатуркой.т штукатурки стен площадью до 1 м2 тол.-20 мм	м ²	15	
9	Выравнивание стен сухой штукатурной смесью тол.10 мм. с применением штукатурных уголков=11м	м ²	78.6	
10	Грунтовка стен за 3 раза	м ²	78.6	
11	Шпаклевка стен за 2раза	м ²	78.6	
12	Улучшенная водоэмульсионная покраска стен.	м ²	78.6	
13	Разборка деревянного плинтуса	п/м	27.4	
14	Разборка линолеума с пола	м ²	49.4	
15	Разборка цементной стяжки	м ²	49.4	
16	Грунтовка пола за 2 раза	м ²	49.4	
17	Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит»-3000.-18 мм	м ²	49.4	
18	Устройство линолеума	м ²	49.4	
19	Устройство пластиковых плинтусов	п/м	30	
20	Масляная покраска ранее окрашенных радиаторов за 2 раза	м ²	2	
21	Масляная покраска ранее окрашенных стальных труб за 2 раза	м ²	1.5	
22	Демонтаж щитка освещения встраиваемого исполнения	шт	1	
23	Демонтаж светильников с люминесцентными лампами, количество ламп до 2	шт	18	
24	Демонтаж выключателей	шт	2	
25	Демонтаж розеток	шт	4	
26	Демонтаж кабеля до 1,5 мм2	м.п.	35	
27	Демонтаж кабеля до 2,5 мм2	м.п.	30	
28	Монтаж щитка распределительного типа ЩРВ-18з	шт	1	
29	Монтаж автоматических выключателей 3Р, 50 А	шт	1	
30	Монтаж автоматических выключателей 1Р, 6 А	шт	3	
31	Монтаж светодиодных светильников в подвесных потолках	шт	16	
32	Монтаж выключателей 2-клавишных открытой установки	шт	2	
33	Монтаж розеток штепсельных 2-местных откр. установки	шт	11	
34	Монтаж коробки распаячной ТУСО 67010	шт	30	
35	Монтаж кабеля в гофротрубе, сечение кабеля, мм2, до 1,5	м.п.	70	
36	Монтаж кабеля в гофротрубе, сечение кабеля, мм2, до 2,5	м.п.	80	
37	Монтаж кабеля в кабель-канале 40x20, сечение кабеля, мм2, до 1,5	м.п.	4	
38	Монтаж кабеля в кабель-канале 20x10, сечение кабеля, мм2, до 2,5	м.п.	27	
	304			
1	Устройство подвесного потолка армстронг	м ²	68	
2	Размывка балки от побелки	м ²	7	
3	Выравнивание балки сухой штукатурной смесью тол. 10 мм	м ²	7	
4	Грунтовка балки за 3 раза	м ²	7	
5	Шпаклевка балки за 2раза	м ²	7	

6	Улучшенная водоэмульсионная покраска балки	м ²	7	
7	Ремонт штукатурки стен площадью до 1 м ² тол.-20 мм цементно-песчаной смесью с гипсовой штукатуркой.	м ²	18.5	
8	Выравнивание стен сухой штукатурной смесью тол-10 мм с применением штукатурных уголков=16,2 м	м ²	95.5	
9	Грунтовка стен за 3 раза	м ²	95.5	
10	Шпаклевка стен за 2раза	м ²	95.5	
11	Улучшенная водоэмульсионная покраска стен	м ²	95.5	
12	Разборка деревянного плинтуса	п/м	38.4	
13	Разборка линолеума с пола	м ²	72	
14	Разборка цементной стяжки	м ²	72	
15	Грунтовка пола за 2 раза	м ²	72	
16	Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит»-3000.-18 мм	м ²	72	
17	Устройство линолеума	м ²	72	
18	Устройство пластиковых плинтусов	п/м	38.4	
19	Масляная покраска ранее окрашенных радиаторов за 2 раза	м ²	2.56	
20	Масляная покраска ранее окрашенных стальных труб за 2 раза	м ²	2	
21	Демонтаж щитка освещения встраиваемого исполнения	шт	1	
22	Демонтаж щита силового	шт	1	
23	Демонтаж светильников с люминесцентными лампами, количество ламп до 2	шт	36	
24	Демонтаж выключателей	шт	2	
25	Демонтаж розеток	шт	11	
26	Демонтаж кабеля до 1,5 мм ²	м.п.	20	
27	Демонтаж кабеля до 2,5 мм ²	м.п.	90	
28	Монтаж щитка распределительного типа ЩРВ-18з	шт	1	
29	Монтаж автоматических выключателей 3Р, 50 А	шт	1	
30	Монтаж автоматических выключателей 1Р, 6 А	шт	3	
31	Монтаж светодиодных светильников в подвесных потолках	шт	24	
32	Монтаж выключателей 2-клавишных открытой установки	шт	4	
33	Монтаж розеток штепсельных 2-местных откр. установки	шт	21	
34	Монтаж коробки распаячной ГУСО 67010	шт	50	
35	Монтаж кабеля в гофротрубе, сечение кабеля, мм ² , до 1,5	м.п.	121	
36	Монтаж кабеля в гофротрубе, сечение кабеля, мм ² , до 2,5	м.п.	282	
37	Монтаж кабеля в кабель-канале 40x20, сечение кабеля, мм ² , до 1,5	м.п.	8	
38	Монтаж кабеля в кабель-канале 20x10, сечение кабеля, мм ² , до 2,5	м.п.	52	
	311			
1	Разборка встроенного шкафа l=5.4м, t=0.45м, h=2.7м	шт	1	
2	Устройство подвесного потолка армстронг	м ²	37.2	
3	Облицовка стены ГКЛ на металлическом каркасе с изоляцией минплита тол 55 мм	м ²	15.2	
4	Устройство пароизоляции в 2слоя	м ²	30.4	

5	Грунтовка стен по ГКЛ-1 раз	м ²	15.2	
6	Оклейка стен обоями	м ²	15.2	
7	Выравнивание стен сухой штукатурной смесью тол.10 мм с применением штукатурных уголков=2.7м	м ²	43.6	
8	Грунтовка стен за 3 раза	м ²	43.6	
9	Шпаклевка стен за 2раза	м ²	43.6	
10	Улучшенная водоэмульсионная покраска стен	м ²	58.8	
11	Разборка деревянного плинтуса	п/м	23.1	
12	Разборка линолеума с пола	м ²	37.2	
13	Разборка цементной стяжки	м ²	37.2	
14	Грунтовка пола за 2раза	м ²	37.2	
15	Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит»-3000.-18 мм	м ²	37.2	
16	Устройство линолеума	м ²	37.2	
17	Устройство пластиковых плинтусов	п/м	23.1	
18	Масляная покраска ранее окрашенных радиаторов за 2 раза	м ²	2.5	
19	Масляная покраска ранее окрашенных стальных труб за 2 раза	м ²	1.6	
20	Демонтаж ящика с рубильником	шт	2	
21	Демонтаж лабораторных щитков	шт	2	
22	Демонтаж светильников с люминесцентными лампами, количество ламп до 2	шт	12	
23	Демонтаж выключателей	шт	2	
24	Демонтаж розеток	шт	5	
25	Демонтаж кабеля до 1,5 мм ²	м.п.	32	
26	Демонтаж кабеля до 2,5 мм ²	м.п.	64	
27	Монтаж светодиодных светильников в подвесных потолках	шт	12	
28	Монтаж выключателей 2-клавишных открытой установки	шт	1	
29	Монтаж выключателей 1-клавишных открытой установки	шт	1	
30	Монтаж розеток штепсельных 2-местных откр. установки	шт	7	
31	Монтаж коробки распаячной ТУСО 67010	шт	25	
32	Монтаж кабеля в гофротрубе, сечение кабеля, мм ² , до 1,5	м.п.	50	
33	Монтаж кабеля в гофротрубе, сечение кабеля, мм ² , до 2,5	м.п.	80	
34	Монтаж кабеля в кабель-канале, сечение кабеля, мм ² , до 1,5	м.п.	4	
35	Монтаж кабеля в кабель-канале, сечение кабеля, мм ² , до 2,5	м.п.	15	
	302			
1	Снятие обоев со стен	м ²	25.6	
2	Грунтовка стен за 2раза	м ²	25.6	
3	Шпаклевка стен	м ²	25.6	
4	Оклейка стен обоями под покраску	м ²	25.6	
5	Улучшенная водоэмульсионная покраска стен по обоям	м ²	25.6	
6	Разборка пластикового плинтуса	п/м	12	
7	Разборка линолеума	м ²	8.9	

8	Разборка цементной стяжки	М ²	8,9	
9	Грунтовка пола за 2раза	М ²	8.9	
10	Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит»-3000.-18 мм	М ²	8.9	
11	Устройство линолеума	М ²	8.9	
12	Устройство пластиковых плинтусов	п/м	12	
13	Масляная покраска ранее окрашенных радиаторов за 2раза	М ²	1.3	
14	Масляная покраска ранее окрашенных стальных труб за 2 раза	М ²	0.5	
15	Демонтаж щитка освещения встраиваемого исполнения	шт	1	
16	Монтаж щитка распределительного типа ЩРВ-18з	шт	1	
17	Монтаж автоматических выключателей 3Р, 50 А	шт	1	
18	Монтаж автоматических выключателей 1Р, 6 А	шт	15	
19	Демонтаж выключателей	шт	1	
20	Демонтаж розеток	шт	3	
21	Демонтаж кабеля до 1,5 мм ²	м.п.	25	
22	Демонтаж кабеля до 2,5 мм ²	м.п.	105	
23	Монтаж светодиодных светильников в подвесных потолках	шт	2	
24	Монтаж выключателей 2-клавишных открытой установки	шт	1	
25	Монтаж розеток штепсельных 2-местных откр. установки	шт	4	
26	Монтаж коробки распаячной ТУСО 67010	шт	10	
27	Монтаж кабеля в гофротрубе, сечение кабеля, мм ² , до 1,5	м.п.	32	
28	Монтаж кабеля в гофротрубе, сечение кабеля, мм ² , до 2,5	м.п.	108	
29	Монтаж кабеля в кабель-канале, сечение кабеля, мм ² , до 1,5	м.п.	2	
30	Монтаж кабеля в кабель-канале, сечение кабеля, мм ² , до 2,5	м.п.	10	
	610			
1	Демонтаж встроенного шкафа l=3.1м, h=2.95м, t=0.6м	шт	1	
2	Устройство подвесного потолка армстронг	М ²	18.9	
3	Выравнивание стен сухой штукатурной смесью тол.10 мм с применением штукатурных уголков=2.7м	М ²	47.1	
4	Грунтовка стен за 3 раза	М ²	47.1	
5	Шпаклевка стен за 2раза	М ²	47.1	
6	Улучшенная вододисперсионная покраска стен	М ²	47.1	
7	Разборка деревянного плинтуса	п/м	17.1	
8	Разборка дощатого паркетного пола на деревянных лагах	М ²	18.9	
9	Грунтовка пола за 2раза	М ²	18.9	
10	Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит»-3000.-18 мм	М ²	18.9	
11	Укладка линолеума	М ²	18.9	
12	Устройство пластиковых плинтусов	М ²	17.1	
13	Масляная покраска ранее окрашенных радиаторов за 2раза	М ²	0.64	
14	Масляная покраска ранее окрашенных стальных труб за 2 раза	М ²	0.5	

15	Демонтаж светильников с люминесцентными лампами, количество ламп до 2	шт	3	
16	Демонтаж выключателей	шт	1	
17	Демонтаж розеток	шт	3	
18	Демонтаж кабеля до 1,5 мм ²	м.п.	20	
19	Демонтаж кабеля до 2,5 мм ²	м.п.	42	
20	Монтаж светодиодных светильников в подвесных потолках	шт	6	
21	Монтаж выключателей 2-клавишных открытой установки	шт	1	
22	Монтаж выключателей 1-клавишных открытой установки	шт	1	
23	Монтаж розеток штепсельных 2-местных откр. установки	шт	4	
24	Монтаж коробки распаячной ТУСО 67010	шт	20	
25	Монтаж кабеля в гофротрубе, сечение кабеля, мм ² , до 1,5	м.п.	21	
26	Монтаж кабеля в гофротрубе, сечение кабеля, мм ² , до 2,5	м.п.	36	
27	Монтаж кабеля в кабель-канале 40x20, сечение кабеля, мм ² , до 1,5	м.п.	4	
28	Монтаж кабеля в кабель-канале 20x10, сечение кабеля, мм ² , до 2,5	м.п.	8	
	605			
1	Ремонт рустов	п/м	86	
2	Устройство подвесного потолка армстронг	м ²	70	
3	Размывка потолка от побелки	м ²	135.6	
4	Грунтовка потолка за 3 раза	м ²	135.6	
5	Шпаклевка потолка за 2раза	м ²	135.6	
6	Улучшенная водоэмульсионная покраска потолка	м ²	135.6	
7	Размывка балки от побелки	м ²	29.2	
8	Выравнивание балки сухой штукатурной смесью тол.-10 мм	м ²	29.2	
9	Грунтовка балки за 3 раза	м ²	29.2	
10	Шпаклевка балки за 2раза	м ²	29.2	
11	Улучшенная водоэмульсионная покраска балки	м ²	29.2	
12	Ремонт штукатурки стен площадью до 1 м ² тол.-20 мм.цементно-песчаной смесью с гипсовой штукатуркой	м ²	43	
13	Выравнивание стен сухой штукатурной смесью тол.-10 мм с применением штукатурных уголков=40.5м	м ²	217	
14	Грунтовка стен за 3раза	м ²	217	
15	Шпаклевка стен за 2раза	м ²	217	
16	Улучшенная водоэмульсионная окраска стен	м ²	217	
17	Масляная покраска ранее окрашенных стальных туб за 2раза .	м ²	6.2	
18	Масляная покраска ранее окрашенных радиаторов за 2раза	м ²	7.8	
19	Разборка деревянного плинтуса	п/м	85.8	
20	Разборка линолеума	м ²	217	
21	Разборка стяжки цементной	м ²	217	

22	Грунтовка пола за 2раза	м ²	217	
23	Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит»-3000-18 мм.	м ²	217	
24	Устройство линолеума	м ²	217	
25	Устройство пластиковых плинтусов	п/м	85.8	
26	Демонтаж светильников с люминесцентными лампами, количество ламп до 2	шт	39	
27	Демонтаж выключателей	шт	3	
28	Демонтаж розеток	шт	38	
29	Демонтаж кабеля до 1,5 мм ²	м.п.	90	
30	Демонтаж кабеля до 2,5 мм ²	м.п.	370	
31	Монтаж светодиодных светильников в подвесных потолках	шт	28	
32	Монтаж выключателей 2-клавишных открытой установки	шт	2	
33	Монтаж розеток штепсельных 2-местных откр. установки	шт	38	
34	Монтаж коробки распаячной ТУСО 67010	шт	70	
35	Монтаж кабеля в гофротрубе, сечение кабеля, мм ² , до 1,5	м.п.	91	
36	Монтаж кабеля в гофротрубе, сечение кабеля, мм ² , до 2,5	м.п.	355	
37	Монтаж кабеля в кабель-канале 40x20, сечение кабеля, мм ² , до 1,5	м.п.	4	
38	Монтаж кабеля в кабель-канале 20x10, сечение кабеля, мм ² , до 2,5	м.п.	90	
	Коридор и электрощитовая			
1	Демонтаж дверных блоков	м ²	13	
2	Установка металлических противопожарных блоков	м ²	12,08	
3	Шпатлёвка стен за 1раз	м ²	3	
4	Огрунтовка стен за 2 раза	м ²	3	
5	Улучшенная водоэмульсионная покраска стен	м ²	3	
6	Демонтаж пожарных шкафов 0,8*0,8*0,2	шт	14	
7	Установка пожарных шкафов	шт	14	

Заказчик

Исполнитель