

«Согласовано»

Директор «Промтехвуз-М»

_____/Логущин И.Ю./

« _____ » _____ 2016 г.

«Утверждаю»

Генеральный директор АО «ММЗ»

_____/Ефремов Б. И./

« _____ » _____ 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на устройство полов в корпусе 3 (цех 82) в осях (6-9) (Л-П)

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Единица измерения	Объем работ
1	2	3	4
1	Разборка бетонных полов полов толщиной 200 мм	м3	20,4
2	Механизированная разработка грунта в стеснённых условиях экскаваторами	100 м2 основания	1,02
4	Устройство песчаной подготовки толщ. 150 мм	м3	17,3
5	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой	100 м2	1,02
6	Установка маячных реек	100 м2	1,02
7	Устройство покрытий бетонных толщиной 250 мм	100 м2	1,02
8	Изготовление арматурной сетки и обрамление уголком	1 т	1,263
9	Устройство топинга	100 м2	1,02
10	Устройство финишного покрытия	100 м2	1,02
11	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	100 м2	1,02
12	Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов	100 м	0,36
13	Нарезка швов в бетоне	100 м	0,46
14	Ремонт кирпичной кладки стен канала	1 м3 кладки	1,5
15	Вывоз строительного мусора	т	82

Составил