

«Согласовано»

Директор «Промтехвуз-М»

_____/Логущин И.Ю./

« _____ » _____ 2015г.

«Утверждаю»

Генеральный директор АО «ММЗ»

_____/Ефремов Б. И./

« _____ » _____ 2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ремонт полов в корпусе № 15 (цех 82) в осях (10-12) (И-Л)

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Единица измерения	Объем работ
1	2	3	4
1	Разборка покрытий полов: цементных $t=3$ см	м ²	79
2	Разборка бетонных оснований полов	1 м ³	23,6
3	Прорезка борозд нарезчиками с алмазными дисками толщиной более 20 см	м	18
4	Разработка грунта внутри здания	м ³	32
5	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м ³	20,8
6	Монтаж и демонтаж опалубки	м ²	7
7	Устройство полов бетонных: толщиной 250 мм	м ²	137
8	Устройство гидроизоляции из пленки пвх	м ²	137
9	Изготовление арматурной сетки	1 т	0,76
10	Шлифовка: бетонных полов	м ²	137
11	Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком	м	30

Составил