

Приложение № 2 к договору № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

«Согласовано»

Директор «Промтехвуз-М»

\_\_\_\_\_/Логушин И.Ю./

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2015г.

«Утверждаю»

Генеральный директор АО «ММЗ»

\_\_\_\_\_/Ефремов Б. И./

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2015г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

общестроительные работы в корпусе № 15 цех 6 в осях (1-3) (В-Г) (участок изоляции, хромирования) по объекту: «Реконструкция и техническое перевооружение сборочно-монтажного, механообрабатывающего производств механосборочного и гальванического цехов на ОАО "ММЗ", г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл»

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Очистка поверхностей потолка	100 м2	4,125	
2	Шпаклевка потолков	100 м2 поверхности	0,82	
3	Грунтовка потолка	100 м2	4,125	
4	Окраска потолков краской ХВ-785	100 м2	4,125	
5	Разборка перегородок стальных	100 м2	1,51	
6	Устройство металлического каркаса из оцинкованного профиля для перегородки с пароизоляцией	100м2 обрешетки	1,77	
7	Масляная окраска металлических поверхностей: металлического каркаса., количество окрасок 2	100 м2	1,77	
8	Облицовка стен ГВЛВ	100 м2 отделяемой поверхности	3,54	
9	Изоляция минплитой перегородок	1 м3 изоляции	36,1	
10	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	9,84	
11	Шпаклевка стен	100 м2	4,4	
12	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	1,16	
13	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков: кирпичных	100 м2	2,76	
14	Установка маячных реек	100 м2	2,76	

15	Улучшенное оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2,76	
16	Приготовление тяжелых отделочных растворов	100 м3 раствора	0,052	
17	Гладкая облицовка стен из плитки на клее из сухих смесей	100 м2 поверхности облицовки	2,76	
18	Окраска стен краской ХВ 785	100 м2	7,08	
19	Облицовка откосов сэндвич-панелями	100 м2 облицовки	0,12	
20	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м.	100 м п.	0,26	
21	Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с агрессивными средами из кирпича, уложенного: на битумной мастике или кислотоупорном растворе	100 м2 покрытия	1,5	
22	Разборка покрытий полов цементных t=3 см	100 м2 покрытий	1,5	
23	Демонтаж железобетонных плит канала	100 шт сборных конструкций	0,33	
24	Укладка железобетонных плит канала	100 шт сборных конструкций	0,33	
25	Устройство (восстановление) полов бетонных: толщиной 150 мм	100 м2 покрытия	0,25	
26	Шлифовка: бетонных полов	100 м2 покрытия	0,25	
27	Грунтовка пола	100 м2	2,82	
28	Выравнивание поверхностей цементных оснований выравнивающими смесями t=23 см	100 м2	2,82	
29	Грунтовка стен прямка и "сапожка"	100 м2	0,79	
30	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,79	
31	Приготовление отделочных растворов	100 м3 раствора	0,026	
32	Грунтовка пола	100 м2	3,61	
33	Оклейка поверхностей стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20: первый слой	1 м2 оклеиваемой поверхности	361	

34	Оклейка поверхностей стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20: последующие слои	1 м2 оклеиваемой поверхности	361	
35	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке впустошовку: плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм	1 м2 площади футеровки	361	
36	Разделка швов футеровки замазкой "Арзамит-5" при укладке: плитки кислотоупорной керамической, глубиной заполнения швов 15 мм	1 м2 разделяваемой поверхности	361	
37	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,14	
38	Установка противопожарных дверей двупольных глухих	1 м2	14	
39	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: подвесных	100 м2 вертикальной проекции	13,05	
40	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,14	
41	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3: погрузка	тонна	14	
42	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 21 км; нормативное время пробега 1,518 час; класс груза 1	тонна	14	

Составил \_\_\_\_\_

